

Angebotsaufforderung

LV-Bezeichnung
07.01.2019

Projektbeschreibung: **Leistungsverzeichnis Therma TR26 FM
Unterdeckendämmung unter Stahlbeton**

Ordnungszahl	Menge	Einheit	Einheitspreis in [EUR]	Gesamtbetrag in [EUR]
01.	1,000	psch	Nur G.-Betrag
Untergrund auf Tragfähigkeit prüfen				
Untergrund auf Tragfähigkeit, auf eine trockene und ebene Oberfläche überprüfen, ggf. Unebenheiten mechanisch entfernen und mit geeignetem Füllmaterial (Spachtelmasse) ausgleichen, die Trocknungszeit des Füllmaterials ist unbedingt zu beachten.				
02.	1,000	m2
Unterdeckendämmung Therma TR26 FM				
<p>Liefern und fachgerechter Einbau der Kingspan Therma TR26 FM Flachdach-Dämmplatten, aus Polyurethan-Hartschaum (PUR/PIR) nach DIN EN 13165, frei von HBCD, FKW und HFKW, mit beidseitiger Alu-Mehrlagen-Kaschierung (silber), Euroklasse (Feuer) nach DIN 13501-1: E, mit umlaufend Stufenfalz, Druckspannung: min. 0,12 > 80 mm: 120 kPa // min. 0,15 <= 80 mm: 150 kPa (bei 10% Stauchung), Rohdichte: min. 30 kg/m³, Standard-Abmessungen: 1.200 x 600 mm (Deckmaß: 1.180 x 580 mm), Anwendungsbereich: DI - für die Innendämmung von Decken unterseitig. Einbau der Therma TR26 FM Dämmplatten gemäß Verarbeitungsrichtlinie inklusive aller erforderlichen Befestigungs- und Anschlussarbeiten (Anschlüsse an Rohre etc.). Auf der Therma TR26 FM Dämmplatten ist ein Polyurethan-Klebstoff im Punkt-Wulst-Verfahren aufzutragen. Die Therma TR26 FM ist zusätzlich mechanisch mit Tellerschrauben und Dübeln oder Schrauben mit Dämmstoffteller und Dübeln dauerhaft an der Unterdecke zu befestigen, die Anzahl der bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmittel ist in dieser Position mit einzukalkulieren. Verschließen von Materialausbruchstellen oder anderen Fehlstellen mit geeignetem bauaufsichtlich zugelassenem PU-Füllschaum, die Oberflächen sind entsprechend zu glätten.</p>				
Bemessungswert Wärmeleitfähigkeit (W/m K): 0,023				
Stärke: _____ mm				

Ordnungszahl	Menge	Einheit	Einheitspreis in [EUR]	Gesamtbetrag in [EUR]
03.	1,000	m2
<p>zweite Dämmschicht Therma TR26 FM</p> <p>Zulage zur Position 2, Verlegung einer zusätzlichen zweiten Dämmschicht: Liefern und fachgerechter Einbau einer weiteren Wärmedämmschicht aus Therma TR26 FM Dämmplatten gemäß Verarbeitungsrichtlinie inklusive aller erforderlichen Befestigungs- und Anschlussarbeiten (Anschlüsse an Rohre etc.). Die zusätzliche Dämmstofflage aus Therma TR26 FM Dämmplatten im Längsverband, dicht gestoßen anbringen, so dass die Stöße versetzt sind und die Dämmplatten vollflächig auf der ersten Plattenlage aufliegen.</p> <p>Stärke: _____ mm</p>				
04.	1,000	m2
<p>Bekleidung aus Gipskartonplatten auf Unterkonstruktion</p> <p>Anbringen einer Unterkonstruktion aus 20 mm dicken und 100 mm breiten Holz-Sparschalung oder gehobelten Latten unter den Therma TR26 FM Dämmplatten mit passenden Schrauben und Dübeln. Den Abstand der Unterkonstruktion gibt die Gipskartonplattenbreite vor. Die Gipskartonplatten sind an der Unterkonstruktion mit geeigneten Schrauben (phosphatiert) zu befestigen. Verspachteln der Gipskartonplatten mit geeigneter Spachtelmasse an den Plattenstößen und den Schraublöchern. Nach Trocknung ist ein erstes Planschleifen und ein zweites Verspachteln vorzunehmen. Nach Trocknung der Spachtelmasse ist ein zweites Planschleifen auszuführen. An den Wänden sind die Fugen zu den Gipskartonplatten mit Acryl-Dichtstoff auszufüllen.</p> <p>Stärke Gipskartonplatten: _____ mm</p>				
05.	1,000	m2	Nur Einh.-Preis
<p>*** Bedarfsposition ohne GB</p> <p>Bekleidung aus OSB-Spanplatten</p> <p>Anbringen einer Bekleidung unter den Therma TR26 FM Dämmplatten aus OSB-Spanplatten mit passenden Schrauben und Dübeln, auf eine waagerechte Anbringung ist zu achten. An den Wänden sind die Fugen zu den OSB-Spanplatten mit Acryl-Dichtstoff auszufüllen, ebenso sind die Schraubenlöcher mit Acryl-Dichtstoff o.ä. zu verschließen.</p> <p>Stärke OSB-Platten: _____ mm</p>				



Ordnungszahl	Menge	Einheit	Einheitspreis in [EUR]	Gesamtbetrag in [EUR]
--------------	-------	---------	---------------------------	--------------------------

LV Summe netto:
USt:
LV Summe brutto: